

Département de Seine-Maritime

Direction des Routes

Agence de Saint-Valéry-en-Caux

71, boulevard Carnot

CS 20042

76460 Saint-Valéry-en-caux

Tél : 02.35.57.50.90

Fax : 02.35.57.50.95

Email : dr.agence.st-valery@seinemaritime.fr

Route Départementale

Accord Technique Préalable

Exécution de travaux sur Domaine Public

N° STV/PV/25-377

Vos réf : OSR 22567148

Route Départementale n° : 79
Points de Repère : 30+995 à 30+996
Commune : St-Léonard
Canton : Fécamp
Objet : raccordement électrique
SDE 76 – 50 rte d'Epreville

Nom et adresse du bénéficiaire :

ENEDIS

28 rue du Docteur Emile Bataille

76250 DEVILLE LES ROUEN

Le Président du Département de la Seine-Maritime

Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,

Vu le Règlement Départemental de Voirie,

Vu l'arrêté de monsieur le président du Département de la Seine-Maritime accordant délégation de signature aux responsables de la direction des routes,

Vu la demande en date du 22 juillet 2025, par laquelle l'entreprise EIFFAGE (M. TABESSE – tél : 07.81.15.25.65) pour le compte du bénéficiaire ci-dessus référencé demande de réaliser des travaux de raccordement électrique d'un coffret photovoltaïque,

Vu le dossier technique présenté par le bénéficiaire.

Vu l'avis favorable de la commune de St-Léonard

Arrête :

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans l'analyse ci-dessus de sa demande, sous :

☐

Chaussée

☐

Trottoir

☒

Accotement

de la Route Départementale N° 79 des PR 30+995 au PR 30+996

à charge pour lui de se conformer aux dispositions du règlement Départemental de Voirie
(lien : <http://www.seinemaritime.net/fr/medias/File/actions/voirie/reglement-departemental-de-voirie.pdf>),
déclinant les conditions générales et aux conditions spécifiques particulières suivantes :

ARTICLE 1 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation s'effectuera en prenant toutes les mesures permettant de garantir la sécurité publique des usagers de la voirie départementale.

Le piquetage sur le terrain sera réalisé conjointement avec le gestionnaire de la voirie départementale.



Ouvrage souterrain

En traversée de chaussée, la solution en fonçage ou forage dirigé devra être systématiquement privilégiée.

En agglomération, l'implantation des tranchées est à privilégier sous trottoir.

En cas d'impossibilité technique, l'implantation des tranchées pourra se faire sous chaussée :

- soit à 1 mètre minimum du bord de trottoir,
- soit dans l'axe du passage des poids lourds en cas de routes étroites,
- soit le long du caniveau ou le long de la bordure du trottoir, suivant les prescriptions définies par le gestionnaire de la voirie.

Hors agglomération, l'implantation des tranchées est à prévoir sous accotement, à 0,60 mètre minimum entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée. En cas d'impossibilité technique, le gestionnaire pourra autoriser l'implantation :

- soit sous chaussée selon des prescriptions détaillées,
- soit dans le fossé avec reconstitution du fond de fossé.

ARTICLE 2 : TRANCHEES

L'ouverture de la fouille sera réalisée conformément à la norme NF P 98-331. Les bords de tranchées seront soigneusement découpés afin d'obtenir une découpe franche et rectiligne permettant d'éviter la détérioration du revêtement et du corps de chaussée.

Le remblayage des tranchées devra être conforme au guide technique du SETRA-LCPC de Mai 1994 et son complément de juin 2007 (note d'information n°117), à la norme NF P 98-331 complétés par les éléments figurant sur les coupes.

La distance entre la génératrice supérieure de la canalisation, du câble ou de sa gaine de protection ou de tout autre système de protection et le niveau inférieur de la couche de roulement ou de l'accotement, sera au minimum égale à 0m80 par rapport au niveau projeté de la chaussée actuelle.

Les matériaux utilisables pour la zone d'enrobage, la partie inférieure de remblai et la partie supérieure de remblais sont indiqués sur les coupes.



Tranchées longitudinales sous accotement

La coupe de tranchée applicable est la coupe n° 3

ARTICLE 3 : RECONSTITUTION ACCOTEMENT

REFECTION DES ACCOTEMENTS

DESIGNATION	ACCOTEMENT REVETU	ACCOTEMENT
COUCHE DE SURFACE	4cm BBSG 0/6 Classe 1 Ou ES bi-couche	20cm Terre végétale + engazonnement
COUCHE DE BASE	30cm GNT1 0/31,5	30cm GNT1 0/31,5 (coupe N°3)

ARTICLE 4 : CONTROLES

Le permissionnaire devra mettre à disposition du gestionnaire de voirie, tout document relatif au contrôle interne et externe mis en œuvre par l'entreprise chargée des travaux, dans le cadre du Plan Assurance Qualité (PAQ).

Des contrôles de réalisation sur les tranchées seront exécutés sur le chantier à la charge de l'entreprise :

- contrôles en cours d'exécution
- contrôle de conformité de la densification
- contrôle de réfection des chaussées

Contrôles en cours d'exécution de remblayage de tranchée

Ces essais et contrôles ont pour but de prévenir l'absence de tassements futurs des remblais et d'assurer la pérennité de la chaussée après sa réfection.

- l'identification des matériaux de remblayage (teneur en eau)
- épaisseur de mise en œuvre des différentes couches de matériaux
- emploi de matériel de compactage adapté
- respect du nombre de passes du matériel de compactage sur chacune des couches
- séparation des matériaux nécessitant des compactages différents

Contrôle de conformité de la densification :

Il sera effectué une mesure par 50 ml de tranchée, pour chaque niveau de remblai.

Les mesures de densification des matériaux mis en œuvre en remblayage de tranchée seront réalisées soit avec un pénétromètre dynamique à énergie variable (norme XP P 94 – 105 de mai 2000) (PANDA), soit avec un pénétromètre dynamique à énergie constante (norme XP P 94 – 063 d'août 1997) (PDG 1000). Les objectifs de densification sont affichés dans la coupe de tranchée.

Ces contrôles concernent également l'assise de chaussée réalisée en GNT.

Contrôles en cours d'exécution de réfection de chaussée- PRODUITS BITUMINEUX

- identification des matériaux de chaussées
- épaisseur de mise en œuvre des différentes couches de matériaux
- compacité en place

Si les résultats ne sont pas satisfaisants, le permissionnaire devra reprendre entièrement le remblaiement et la réfection sur toute la longueur de la tranchée concernée (il aura également en charge le coût des contrôles avant et après réfection, le délai de garantie étant reporté).

ARTICLE 5 : CIRCULATION

Toutes restrictions temporaires de circulation sur routes départementales, doivent être autorisées par arrêté délivré par l'autorité détenant les pouvoirs de police.

Un dossier d'exploitation sera fourni par le pétitionnaire si nécessaire.

L'arrêté de circulation devra être sollicité auprès de :



de la Mairie (en agglomération)



de l'agence de Saint-Valéry-en-Caux (hors agglomération)

La présente autorisation devra être jointe à la demande d'arrêté à formuler auprès de l'autorité compétente.

Le délai d'instruction pour la notification d'un arrêté départemental est d'environ quatre (4) semaines.

ARTICLE 6 : SIGNALISATION ET PROTECTION DE CHANTIER

La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par l'entreprise mandatée par le bénéficiaire pour la réalisation des travaux et durant toute la durée de ceux-ci.

Avant tout début de travaux, l'entreprise devra faire connaître nominativement le responsable de l'exploitation et de la signalisation du chantier, ce responsable devant pouvoir être contacté de jour comme de nuit.

La signalisation des chantiers doit être conforme :

- à l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière, définie par l'arrêté du 24 novembre 1967 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
- aux guides techniques du SETRA, signalisation temporaire-Manuel du chef de chantier-Edition 2000 et 2003 (Routes bidirectionnelles, Routes à chaussées séparées, Voirie urbaine)

ARTICLE 7 : OUVERTURE DE CHANTIER

L'entreprise mandatée par le bénéficiaire informera impérativement le gestionnaire de la voirie départementale du début des travaux et ceci au moins quinze (15) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.

Ce délai est porté à quatre (4) semaines en cas de demande d'arrêté de circulation départemental.

La demande devra faire référence au N° de la présente autorisation.

Les correspondants de l'Agence auprès de l'entreprise sont :

- M. FOLATRE Responsable de secteur (Tél : 06.07.11.39.48)
- M. DELALANDRE Chef du Centre d'exploitation d'Angerville-la-Martel (Tél : 06.30.91.58.78)
- Adresse courriel : dr.agence.st-valery@seinemaritime.fr

ARTICLE 8 : DELAI D'EXECUTION

La présente autorisation est consentie à titre précaire et révocable. Elle n'est valable que pour une utilisation dans un délai maximum d'un an à compter de la date du présent arrêté, et sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.

Elle prendra fin de plein droit dès lors que le bénéficiaire ne respecterait pas les prescriptions ci-dessus énumérées ou si l'administration le juge utile pour les besoins de la voirie ou dans un but d'intérêt public. Le bénéficiaire devra alors, après mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront indiquées, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

ARTICLE 9 : RECEPTION DE TRAVAUX ET GARANTIE

Dès l'achèvement des travaux, le bénéficiaire prend contact avec le gestionnaire de la voirie pour l'établissement d'un procès-verbal de réception des ouvrages.

Il est tenu d'enlever tous les décombres, dépôts de terre et de matériaux, gravats, immondices, de réparer immédiatement les éventuels dommages qu'il aurait pu causer à la voie publique ou à ses dépendances, pour rétablir l'état du site tel qu'il avait été constaté dans l'état des lieux commun.

L'acceptation du remblai de tranchée et de la réfection de chaussée sera prononcée après constat sur place et sur présentation des fiches techniques des produits mis en œuvre et des résultats des différents contrôles, comme définis plus haut.

Pendant un délai de deux ans, à compter de la date du procès-verbal de réception des ouvrages, le bénéficiaire demeurera responsable de l'entretien de la tranchée et de la réparation de tous les désordres pouvant être la conséquence de l'ouverture de celle-ci.

ARTICLE 10 : CONDITIONS FINANCIERES

Toute occupation du domaine public départemental est soumise à redevance, conformément aux dispositions du règlement départemental de voirie adopté le 20 juin 2024, sous réserve des cas d'exonération prévus par la loi et approuvés par l'assemblée départementale.

Le taux des redevances et les modalités d'actualisation sont fixés par délibération du Département du 20 juin 2024.

Il est rappelé à l'occupant qu'il doit fournir chaque année à la Direction des Routes un récapitulatif des réseaux occupant le domaine public routier départemental.

ARTICLE 11 : RESERVE DU DROIT DES TIERS

Les autorisations sont délivrées sous réserve du droit des tiers et des règlements en vigueur notamment en matière d'environnement, d'urbanisme ou d'installations classées.

Elles ne dispensent en aucun cas l'occupant de satisfaire aux obligations découlant du caractère des travaux et ouvrages à réaliser.

ARTICLE 12 : RESPONSABILITES

Les intervenants sont tenus de se conformer aux prescriptions techniques de la présente autorisation et du Règlement Départemental de Voirie, dans l'intérêt du bon usage et de la conservation du domaine public routier.

Ils sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages ainsi que de la signalisation des chantiers, conformément à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

ARTICLE 13 : RECOURS

Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérécours citoyens" accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.

ARTICLE 14 : AMPLIATION

La présente autorisation sera adressée :

Pour exécution à :

Le bénéficiaire à savoir : ENEDIS

L'entreprise chargée des travaux : EIFFAGE

Pour information à :


La commune de St-Léonard

A SAINT VALERY EN CAUX

Le Président du Département
Pour le Président et par délégation,

Copie : F. FOLATRE

Coupe type de tranchée sous accotement à une distance entre 0 et 1.50 m de rive de chaussée et matériaux possibles en remblayage

Revêtement sur accotement		Chaussées
Surlargeur 20 cm	Assise de l'accotement	
	PSR	Compactage Q3 Grave 0/D* <ul style="list-style-type: none"> - alluvionnaire propre : GN- D31- - non traitée : GNT Type 1 : DC2 - recyclée : GR1- F71 Matériaux élaborés DC2, DC3
	PIR	Compactage Q4 : Grave 0/D* <ul style="list-style-type: none"> - alluvionnaire propre : GN- D31- - non traitée : GNT Type 1 : DC2 - recyclée : GR1- F71 Matériaux élaborés DC2, DC3 Mâchefer F61 Grillage avertisseur
	Enrobage	
		Compactage Q5
	Lit de pose	

Coupe N°3

Volet à transmettre à l'Agence

Récolement PV n° STV/PV/25-377

Route Départementale n° : 79
 Points de Repère : 30+995 à 30+996
 Commune : St-Léonard
 Canton : Fécamp

Nom et adresse du pétitionnaire :

Mr
 (Qualité du signataire)
 Soussigné

Certifie que le bénéficiaire s'est conformé aux prescriptions du présent arrêté.
 Travaux réalisés le :

Fait-le :

Signature du responsable